



## CAIET DE SARCINI

### 1. CONSIDERATII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare grupuri sanitare Corp A.

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45453100-8, lucrări de renovare

1.4. FINANTAREA: buget MEN

1.5. VALOARE ESTIMATA - 26890 lei fara TVA

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - pretul cel mai scazut

1.7 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Durata garantiei de buna executie 24 luni. Garantia de buna executie 5 % . Se poate constitui prin toate modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 41 si 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garantia de buna executie RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

-Decontarea lucrarilor se va face pe cantitati real executate.

-Plata lucrarilor in 30 de zile de la receptia obiectivului si primirea facturii, in cont de TREZORERIE.

-Penalitati: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atata pentru executant cat si pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

**Obiectivul se va preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie**

### 1.8 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declarație privind neincadrarea în prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor-copie.

- O lista a lucrărilor realizate in cursul ultimilor 5 ani insotita de copii dupa contracte /procese verbal de receptie pentru cel mult doua lucrari similare.

- Declarație privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul caiet de sarcini pentru executia lucrarilor prevede conditiile tehnice ale lucrarii si principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, pentru realizarea unor lucrari de buna calitate

## **2. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE**

Situatia existenta a grupurilor sanitare din corpul A necesita lucrari de reabilitare . Lucrarile se executa in vederea respectarii normelor igienico sanitare.

Ca urmare a celor mai sus mentionate se vor executa lucrari de reabilitare la grupurile sanitare din corpul A etaj 1.

## **3. EXECUTIA LUCRARILOR**

Se vor curata suprafetele , pereti si tavane si se vor pregati pentru punerea in opera a noilor finisaje. Se va executa lucrari de desfacere placajelor ceramice, se vor inlocui radiatoare, lampi electrice tavan, obiecte sanitare, usi si geamuri pvc, intrerupatoare, gresie si faianta .

Tamplaria pvc trebuie sa fie de culoare alba si profilul cu minim 4 camere. Ferestrele avand dimensiunea de 600x1500 vor fi impartite in doua , o parte fixa si o parte cu deschidere oscilobatanta iar usile cu dimensiunea de 600x2050 vor fi pline cu geam simplu si mat.

Suprafata zugrăvita (culoare alb ) trebuie să aibă ton si culoare uniformă, sa nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m.

Zugravelile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport. Zugravelile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma.

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respective instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

## **4.DESCRIEREA LUCRARILOR**

### **4.1 Grupuri sanitare Corp A etaj I**

Descrierea principalelor lucrari pentru realizarea cerintelor din punct de vedere al finisajelor cerute:

- se va inlocuit faianta si gresia( de preferinta bej/crem).
- se vor inlocui lavoarele, vasurile wc, bazinele de semiinaltime, obiectele

sanitare ( baterii, oglinzi, etajere, suporturi hartie, portprosoape, capace wc)  
 -se vor inlocui radiatoare 800x600x22 si se vor monta robineti tur, retur si de golire.  
 -se vor inlocui ferestrele (600x1500) de aerisire si usile de lemn de la cabinile wc cu ferestre si usi din pvc ( 600x2050 ) de culoare alba.  
 -se vor inlocui sifoanele de pardoseala.  
 -se vor inlocui lampile de tavan ( lampa 2x18W ).  
 -se vor inlocui intrerupatoarele.  
 -se vor executa lucrari de reparatii si zugraveli la tavane.si pereti si se vor umple golurile de la luminator cu gips carton.

#### 4.1.1 Lista cu cantitati de lucrari

Nr.crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta gresie si ceramice	mp	166
2	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la stilpi pereti executate manual pe zidarie de 2 cm grosime	mp	140
3	CG11A1	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrute sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simetric	mp	26
4	CI06A1	Placaj faianta cu placi cal.1fixate cu mortar de ciment si var la incaperi cu supraf<10mp	mp	140
5	RPSXC07	Demontare lavoar chiuveta spalator inclusiv busonare conducta alimentare	buc	4
6	RPSD15B1	Demontare baterie lavoar	buc	4
7	RPSXC13B	Demontat obiecte sanitare oglinda etajera portprosop pahar hirtie sapuniera cuier rufarie	buc	24
8	RPSXC09	Demontare vas wc bideu pisoar faianta portelen sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si buso.	buc	4
9	RPIB01A1	Demontare radiator de pe pozitie	buc	2
10	RPCO56A#	Demontare tamplarie lemn (usi,ferestre,,etc)	mp	5
11	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	4

12	SD06A1	Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar avind D=1/2 toli	buc	4
13	SC20A1	Sifon pt spalator dublu (pant) de 1 1/2" simbol 797	buc	4
14	SC26A1	Oglinda sanit.semicrist.margini slefuite cu dimensiuni 400x500 mm	buc	4
15	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	4
16	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip	buc	4
17	SC16A1	Rezervor pt.spalare vas wc, plastic montat la seminaltime cu dibl.de lemn pe zid de caramida	buc	4
18	SD01A1	Robinet de serviciu simplu	buc	12
19	SD02A1	Robinet de serviciu dublu (cu racord)	buc	2
20	SB44B1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avind D=50mm simplu	buc	2
21	SC30A1	Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar ha1 ni 545/63	buc	4
22	SC18A1	Rama pentru vas de closet	buc	4
23	SC24A1	Portprosop din am nichel montat pe pereti tip u cu 1 brat deschidere 450mm	buc	2
24	ED01A1	Intrerupator manual ingropat unipolar constructive normal sau impermeabila	buc	2
24	5519173	Intrerupator pachet bipolar simbol 0520 25A rotativ	buc	2
25	EE12C1	Corp de iluminat ptr. Lampi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	6
26	RPEF13C1	Inlocuit lampa fluorescent tub corp neetans 20W	buc	12
27	RPIXB02B	Radiator 800x600x22	buc	2
28	ID01A2	Robinet tur	buc	2
29	ID16A1	Robinet retur	buc	2
30	ID01A1#	Robinet golire radiator	buc	2

31	RPCR54A1	Vopsitorie (zugraveli lavabile ) cu vopsea pe baza de acetat poliv pt. exterior pe tencuiala existent 3 str. man.	mp	70
32	CD24A1	Inchideri cu rigips la gol pereti	mp	1,2
33	YC01	Procurare si montare usi profil pvc 2050x600 - 4 buc	lei	
34	YC01	Procurare si montare fereastră pvc 1500x600 -2 buc	lei	

#### 4.1.2 Perioada de executie 20 zile

### 5. PREZENTAREA OFERTEI

#### Propunere tehnica

Va contine minim urmatoarele documente:

- Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor.
- Termen de garantie.

#### Propunere finaciara

Va contine:

- Formularul de oferta, anexa la formularul de oferta
- Liste cu cantitati de lucrari
- valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor totale privind utilajele;
- valoarea consumurilor totale privind transporturile

**SERVICIU TEHNIC**  
**Ing. MIHAI SORIN**

