

Aprobat,
RECTOR

CAIET DE SARCINI

1. CONSIDERATII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare cabina portar intrare Ghighiu.

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul.
Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45453100-8 lucrări de renovare

1.4. FINANTAREA: buget MEN

1.5. VALOARE ESTIMATA - 8403 lei fara TVA

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - pretul cel mai scazut

1.7 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Durata garantiei de buna executie 24 luni. Garantia de buna executie 5 % . Se poate constitui prin toate modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie va fi retinuta / restituita in conditiile prevazute la art. 41 si 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garantia de buna executie RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

-Decontarea lucrarilor se va face pe cantitati real executate.

-Plata lucrarilor in 30 de zile de la receptia obiectivului si primirea facturii, in cont de TREZORERIE.

-Penalitati: 0,01% din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivul se va preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie

1.8 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Certificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor-copie.

- O lista a lucrărilor realizate in cursul ultimilor 5 ani insotita de copii dupa contracte /procese verbal de receptie pentru cel mult doua lucrari similare.

- Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul caiet de sarcini pentru executia lucrarilor prevede conditiile tehnice ale lucrarii si principalele obligatii pe care le are constructorului privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, pentru realizarea unor lucrari de buna calitate

2. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

Situatia existenta a cabinei portarului (paza) de la intrarea Ghighiu in Campusul UPG necesita lucrari de renovare. Lucrarile se executa in vederea asigurarii de conditii optime pentru serviciul de paza.

3. EXECUTIA LUCRARILOR

Ca urmare a celor mai sus mentionate se vor executa lucrari de reparatii, zugraveli, izolatii pereti exterior si tavan, vopsitorie tabla acoperis, montaj usa si ferestre din pvc inclusiv glafuri.

Suprafata zugrăvita interior (culoare alb) si suprafata tencuita exterior (culoarea se va stabili de comun acord) trebuie să aibă ton si culoare uniformă, sa nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m.

Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma.

Tamplaria pvc va fi de culoare alba cu minim 4 camere, geam clar si panel alb.

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respective instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

4.DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1 Cabina portar

Descrierea principalelor lucrari pentru realizarea cerintelor din punct de vedere al reparatiilor si finisajelor cerute:

- se vor monta: o usa cu deschidere spre exterior, din pvc (culoare alb) cu prag, la partea de jos panel alb iar in partea de sus cu geam clar-lowe, 2 (doua) buc.ferestre pvc (alb) cu deschidere oscilobatanta spre interior dotate cu plasa antitantiari , o

fereastra pvc fixa (culoare alb) si glafuri pvc la geamuri in exterior.

-se va vopsi tabla de pe acoperis cu vopsea anticorosiva.

-se vor izola peretii exteriori cu poliester de 5 cm si se va aplica tencuiala decorative(culoarea se va stabili de comun acord).

-la interior se va izola tavanul cu rigips, se vor face lucrari de reparatii si zugraveli la pereti si tavan si se va inlocui aplica (cu led), intrerupatorul si prize (dubla).

4.1.1 Lista cu cantitati de lucrari

Nr.crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	NL2	Termosistem - polistiren 5 cm grosime, adeziv, dibluri, plasa , montaj	mp	22
2	CF08A1	Tencuieli exetrioare decorative culoare	mp	22
3	CN14A1	Vopsitorii la invelitori din tabla noua executate manual cu vopsea anticorosiva	mp	16
4	CF24A1/ CQ17A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	4.5
5	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereti si tavane	mp	15
6	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior de tencuieli existente.	mp	15
7	ED01A1	Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normal sau impermeabila	buc	1
8	ED08A1	Priza montata ingropat constr.normala. impermeabila sau normala cu contact. protectie	buc	1
9	EE05A1	Aplică simplă, oblică sau dreaptă, cu glob de sticlă opală, montată pe tavan pe dibluri de lemn	buc	1
10	YC01	Procurare si montare usi profil pvc 900x2050	LEI	
11	YC01	Procurare si montare tamplarie pvc ferestre 1200x1180- 2 buc, 580x1180-1buc	LEI	
12	YC01	Procurare si montare glafuri pvc 1200x18 cm, (2 buc) si 580x18 cm latime(1 buc)	LEI	

4.1.2 Perioada de executie 20 zile

5. PREZENTAREA OFERTEI

Propunere tehnica

Va contine minim urmatoarele documente:

- Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor.

- Termen de garantie.

Propunere financiara

Va contine:

- Formularul de oferta, anexa la formularul de oferta
- Liste cu cantitati de lucrari
- valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor totale privind utilajele;
- valoarea consumurilor totale privind transporturile

SERVICIU TEHNIC
Ing. MIHAI SORIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Sorin', written over the printed name 'Ing. MIHAI SORIN'.