

## CAIET DE SARCINI



### 1. CONSIDERATII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare corp E partial - holuri, casa scarii, salile ED5, ED8 si magazine.

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45442100-8 – zugraveli ( vopsitorii) reparatii marunte

1.4. FINANTAREA: buget

1.5. VALOARE ESTIMATA - 42017 lei fara TVA

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - pretul cel mai scazut

1.7 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Durata garantiei de buna executie 12 luni. Garantia de buna executie 5 % . Se poate constitui prin toate modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 41 si 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garantia de buna executie RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

-Decontarea lucrarilor se va face pe cantitati real executate.

-Plata lucrarilor in 30 de zile de la receptia obiectivului si primirea facturii, in cont de TREZORERIE.

-Penalitati: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atāt pentru executant cat si pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

**Obiectivul se va preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie**

### 1.8 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Certificat de inregistrare sau Certificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor-copie.

- O lista a lucrărilor realizate in cursul ultimilor 5 ani insotita de certificate de buna executie pentru lucrari similare.

- Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul caiet de sarcini pentru executia lucrarilor prevede conditiile tehnice ale lucrarii si principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, pentru realizarea unor lucrari de buna calitate

## **2. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE**

Conform referatului intocmit de administratorul spatiilor de invatamant situatia existenta a finisajelor din corpul E necesita reparatii, igienizari . Lucrarile se executa in vederea asigurarii de conditii optime pentru buna desfasurare a activitatilor de invatamant la inceputul anului universitar 2017-2018.

Ca urmare a celor mai sus mentionate se vor executa lucrari partiale de reparatii si zugraveli a finisajelor la pereti la intrararea in corpul E, holuri, casa scarii, in salile ED5, ED8 si magazine.

## **3. EXECUTIA LUCRARILOR**

Se vor curata suprafetele si se vor pregati pentru punerea in opera a noilor finisaje. Se va executa reparatia finisajelor de pereti si tavane la intrare in cladire, in holuri, casa scarii , casa liftului si in salile mentionate mai sus. Se vor inlocui (repara) glafurile deteriorate din casa liftului, se vor scoate si monta radiatoare in salile ED5 si ED8, se vor monta grile de aerisire in magazine.

Suprafata zugrăvita (culoare alb ) si suprafata vopsita cu vopsea de ulei ( culoare se va stabili de comun acord ) trebuie să aibă ton si culoare uniformă, sa nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m.

Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma.

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respective instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

## **4.DESCRIEREA LUCRARILOR**

### **4.1 Corp E**

Descrierea principalelor lucrari pentru realizarea cerintelor din punct de vedere al finisajelor cerute:

-in ED8 se vor executa lucrari de reparatii pereti, zugraveli lavabil pereti, tavan si se va monta 3 radiatoare 1200x600x22 + robineti ( tur, retur, golire )

-in ED5 se vor executa lucrari de reparatii pereti, vopsitorie in ulei separator sala, zugraveli lavabil pereti, tavan si se va monta un radiator 1200x600x22 + robineti ( tur, retur, golire )

-pe holuri si casa scarii se vor executa lucrari de reparatii, zugraveli lavabil pereti, tavane si se va vopsi cu vopsea de ulei plinta si usa de acces dintre corpuri.

-in magazie se vor executa lucrari de reparatii pereti + pereti rigips, zugraveli lavabil pereti, tavan, tratament pereti solutie antimucegai si se vor monta 4 grile de aerisire.

-pe casa scarii in zona liftului se va vopsi cu vopsea de ulei ( alb) peretii, tavanul si plinta, se va face reparatie in zona glafului si se va monta glaf pvc.

-pe la intrarea in holul principal se va placa cu gresie (1m inaltime pe perete), se va vopsi cu vopsea de ulei tavanul si se va zugravi restul de pereti de deasupra gresiei.

#### 4.1.1 Lista cu cantitati de lucrari

Nr.crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	RPCR56A1	Curatare huma si spalare manuala a peretilor	MP	115
2	RPCJ36B1	Reparatii cu glet la pereti si tavane	MP	115
3	RPCR25A1	Vopsitorii lavabile la pereti si tavane in doua straturi, inclusiv amorsare (zugraveli lavabile interioare).	MP	1150
4	RPCJ13B1	Rep. tenc .int in jurul tocurilor inclusiv coltare al. (reparatii glafuri)	M	6
5	RPCJ70A1	Aplicat solutie antimucegai	MP	50
6	CD24A1	Reparatii la pereti din rigips pe structura metalica (rigips)	MP	6
7	RPCR19A1	Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavane exec. in doua straturi	MP	215
8	CN12A1	Vopsitorii in ulei la usi metalice	MP	6
9	CN13A1	Vopsitorii in ulei la plinte pereti	M	128
10	CF01A1	Tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime.	MP	10

11	CG11A1	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate sim.	MP	10
12	YC01RON	Procurare si montare glafuri pvc 900x200 mm -6 buc	LEI	
13	RPIXB02B	Montare radiatoare panou dimensiuni 1200x600x22	BUC	4
14	ID01A2	Robineti tur radiatoare	BUC	4
15	ID16A1	Robineti retur radiatoare	BUC	4
16	ID01A1#	Robineti de golire radiatoare	BUC	4
17	YC01RON	Procurare si montare grile ventilatie inclusiv accesorii de montaj – 4 buc	LEI	
18	CB47A1	Montare si demontare schelei met. Tubulare pt lucrari de suprafete vertical H<30 M	MP	80

#### 4.1.2 Perioada de executie 21 zile

### 5. PREZENTAREA OFERTEI

#### Propunere tehnica

Va contine minim urmatoarele documente:

- Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor.
- Termen de garantie.

#### Propunere finaciara

Va contine:

- Formularul de oferta, anexa la formularul de oferta
- Liste cu cantitati de lucrari
- valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor totale privind utilajele;
- valoarea consumurilor totale privind transporturile

**SERVICIU TEHNIC**  
**Ing. MIHAI SORIN**


